

Angebotsspiegel Marktgasse 17, Rapperswil Jona, 3.2.25

Anbieter	Otis*	AS	Kone	Lift AG**	Ist-Situation
	Ersatzanlage*	Ersatzanlage	Ersatzanlage	Ersatzanlage**	
Nutzlast in kg	500	480	480	500	320
Türbreite in mm	900	900	900	800	800
Kabine (BxTxH)	1120x1090x2200	1200x1050x2100	1100x1000x2100	1130x1140x2100	1100x800x2100
Antrieb	Seilaufzug	Seilaufzug	Seilaufzug	Seilaufzug	Seilaufzug
Geschwindigkeit	1m/s	1m/s	1m/s	1m/s	1m/s
Angebotspreis	CHF 60'150.00	CHF 58'600.00	CHF 60'100.00	CHF 65'000.00	
Zusätzliche Optionen:					
Kabine Edelstahl	CHF 1'200.00	CHF 1'150.00	CHF 1'200.00	CHF 2'120.00	
Schachttüren& Zargen Edelstahl	CHF 5'700.00	CHF 2'880.00	CHF 4'200.00	CHF 7'440.00	
Lieferfrist	3.5 Monate	4.5 Monate	4.5 Monate	6 Monate	
Montage	Gerüstlos	Gerüstlos	Gerüstlos	Gerüste	
Montagedauer	4 Wochen	4.5 Wochen	4 Wochen	4 Wochen	
Bauseitige Arbeiten:					
Elektriker	CHF 4'000.00	CHF 4'000.00	CHF 4'000.00		
Maler	CHF 4'000.00	CHF 4'000.00	CHF 4'000.00		
Maurer	CHF 5'000.00	CHF 5'000.00	CHF 5'000.00	CHF 11'240.00	
Anlage & Baukosten	CHF 73'150.00	CHF 71'600.00	CHF 73'100.00	CHF 76'240.00	
Wartung:					
Vollwartung 4x Jahr	CHF 3'600.00	CHF 3'125.00	CHF 3'075.00	CHF 2'790.00	
Kosten für 15 Jahre	CHF 54'000.00	CHF 46'875.00	CHF 46'125.00	CHF 41'850.00	
Teilwartung 4x Jahr	CHF 2'420.00	CHF 2'125.00	CHF 2'275.00	CHF 2'040.00	
Kosten für 15 Jahre	CHF 36'300.00	CHF 31'875.00	CHF 34'125.00	CHF 30'600.00	
Anlage & Baukosten inkl. Vollwartung	CHF 127'150.00	CHF 118'475.00	CHF 119'225.00	CHF 118'090.00	
Anlage & Baukosten inkl. Teilwartung	CHF 109'450.00	CHF 103'475.00	CHF 107'225.00	CHF 106'840.00	

*Beleuchtung in den Ecken, Edelstahl geschliffen anstatt strukturiert.

**Pauschalpreis bauseitige Arbeiten 11'240.00 Modernisierung für CHF 42'100.00

Alle Preise exkl. MwSt. / Bauseitige Arbeiten sind Schätzungen.